LOT 10
Surface: 4 366 m²

LOT 08
Surface: 1772 m²
BASSIN VERSANT N°2

LOT 07
Surface: 9761m²
BASSIN VERSANT N°1

LOT 01
Surface: 1081m²

LOT 02
Surface: 1361 m²

LOT 03
Surface: 1450 m²
BASSIN VERSANT N°6

LOT 04
Surface: 1975 m²

LOT 05
Surface: 1302 m²

LOT 06
Surface: 1302 m²

LOT 09
Surface: 1498 m²
BASSIN VERSANT N°3

LOT 11
Surface: 3 884 m²

Zone inondable

BASSIN VERSANT N°4
BASSIN VERSANT N°5

BV N°2 - STRUCTURE RESERVOIR

Volume de stockage nécessaire :	225 m³
Modèle(s) :	Diorite
Indice de vide :	40%
Hauteur de structure :	1.00m
Surface de la noue :	225 m²
Point bas de voirie :	4.50 NGF
NPHE ouvrage :	4.00 NGF
Fond de forme à plat :	3.00 NGF
Couverture de la structure :	0.30m
Volume de stockage mis en oeuvre :	230 m³

BV N°1 - NOUE PAYSAGERE

Volume de stockage nécessaire :	759 m³
Hauteur de sécurité :	0.10m
NPHE :	3.65 NGF
Hauteur de stockage :	1.15 m
Fond de forme à plat :	2.50 NGF
Surface de la noue :	1360 m²
Pentes des talus :	2/1 et 4/1
Volume de stockage utile :	808 m³

BV N°3 - NOUE PAYSAGERE

Volume de stockage nécessaire :	46 m³
Hauteur de sécurité :	0.10m
NPHE :	3.46 NGF
Hauteur de stockage :	0.35m
Fond de forme à plat :	3.11 NGF
Surface de la noue :	150 m²
Pentes des talus :	3/2
Volume de stockage mis en oeuvre :	54 m³

BV N°4 - CANALISATIONS SURMENSIONNEES

Volume de stockage nécessaire :	79 m³
Diamètre de canalisation :	Ø1200
Nombre de canalisation :	1u
Longueur de canalisation :	1 x 75.2m
Point bas de voirie :	4.56 NGF
NPHE ouvrage :	3.10 NGF
Fil de l'ouvrage :	1.90 NGF
Couverture de l'ouvrage :	1.30 m
Volume de stockage mis en oeuvre :	80 m³

BV N°5 - CANALISATIONS SURMENSIONNEES

Volume de stockage nécessaire :	132 m³
Diamètre de canalisation :	Ø800
Nombre de canalisation :	2u
Longueur de canalisation :	2 x 133.95m
Point bas de voirie :	3.09 NGF
NPHE ouvrage :	2.40 NGF
Fil de l'ouvrage :	0.80 NGF
Couverture de l'ouvrage :	0.80m
Volume de stockage mis en oeuvre :	134 m³

RACCORD EP - OUEST
Altitude de raccordement minimal : 2.49 NGF
Altitude de raccordement projeté : 2.60 NGF

RACCORD EU - OUEST
Raccordement du réseau EU sur le réseau public sous maîtrise d'oeuvre du concessionnaire

RACCORD EU - EST
Raccordement du réseau EU sur le réseau public sous maîtrise d'oeuvre du concessionnaire

RACCORD EP - EST
Altitude de raccordement : environ 1.97 NGF
Profondeur de raccordement : environ 1.41m

RACCORD EP - EST
Raccordement du réseau EP à l'existant sous maîtrise d'oeuvre du concessionnaire

Coupe de principe des connexions des noues (noue communiquant)

Gestion des eaux pluviales via les noues (à enjeux écologiques)

RÉSEAUX D'EAUX PLUVIALES
- Ouvrage de régulation T1
- Regard de visite Ø1000
- Grille plate
- Regard de branchement 50x50
- Collecteur trame bleu
- Collecteur de noue (noue communiquant)
- Réseau EP
- Solution compensatoire : Chaussée reservoir
- Solution compensatoire : canalisation surdimensionnée
- Solution compensatoire : noue paysagère
- Noue à enjeux écologiques

RÉSEAUX D'EAUX USEES
- Regard de visite Ø800
- Regard de branchement 50x50
- Réseau EU

PORTE DE LA JALLERE

MAÎTRISE D'ŒUVRE

Architecte
Agence Architecture BLP & Associés
Hangar G1 Bassin à Flot n°1 Quai Armand Lalande
CS 80048 33070 BORDEAUX
Tél. : 05 57 59 59 14

Architecte
SFZ Architecture
120 avenue Thiers
33100 BORDEAUX
Tél. : 05 57 82 41 41

Paysagiste
Hannes Landscape
Parc Technopolis de la résidence
33 000 Bordeaux
Tél. : 09 56 22 24 51

BET VRD
Final Bâtiment
Parc Technopolis d'Arlane Gauber
33 000 Bordeaux
Tél. : 07 50 87 59 99

Fluides ingénierie
25-29 avenue de Cantelaine
33600 Pessac
Tél. : 05 56 05 85 41

MAÎTRISE D'OUVRAGE

Maîtrise d'Ouvrage
GANFB Bordeaux
25-29 avenue de Cantelaine
33600 Pessac

Permis d'aménager
PA8.4 Plan d'assainissement

date création	date de modification
2 8 0 8 2 0 2 6	

| doc | affaire | émetteur | phase | zone numéro | | |